Selskap	KIME AKVA AS
Lokalitetsnavn	Håkjerringholmen

Arealet av rammen er 200 m x 500 m = 100 000 m2

10 stk bur i ramme med 160 m ringer

Rammefortøyning 100 x 100 m bur

Forankringspunkter ramme				
Nr	N		Ø	
	°	Min	°	Min
A01	68	21,230	15	18,303
A02	68	21,231	15	18,515
A03	68	21,231	15	18,661
A04	68	21,198	15	18,810
A05	68	21,150	15	18,955
A06	68	21,079	15	19,137
A07	68	20,948	15	19,378
A08	68	20,929	15	19,392
A09	68	20,895	15	19,405
A10	68	20,874	15	19,4062
A11	68	20,841	15	19,405
A12	68	20,820	15	19,419
A13	68	20,606	15	19,151
A14	68	20,605	15	18,952
A15	68	20,615	15	18,806
A16	68	20,621	15	18,659
A17	68	20,632	15	18,514
A18	68	20,654	15	18,323
A19	68	20,814	15	17,711
A20	68	20,853	15	17,712
A21	68	20,867	15	17,711
A22	68	20,909	15	17,713
A23	68	20,922	15	17,711
A24	68	20,963	15	17,712

Forankringspunkter flåte				
Nr	N		Ø	
	°	Min	°	Min
F01	68	21,046	15	19,138
F02	68	21,030	15	19,307
F03	68	20,940	15	19,499
F04	68	20,882	15	19,506
F05	68	20,697	15	19,326
F06	68	20,681	15	19,104
F07	68	20,868	15	18,361
F08	68	20,963	15	18,363

Hjørnepunkter ramme				
Nr	N		Ø	
	°	Min	°	Min
A	68	20,831	15	18,367
B	68	20,939	15	18,368
C	68	20,939	15	19,100
D	68	20,831	15	19,099

Hjørnepunkter flåte				
Nr	N		Ø	
	°	Min	°	Min
E	68	20,933	15	19,163
F	68	20,933	15	19,281
G	68	20,890	15	19,280
H	68	20,890	15	19,163

Senterpunkter				
	N		Ø	
	°	Min	°	Min
Strømmåler	68	20,889	15	18,632
Anlegg	68	20,884	15	18,733
Flåte	68	20,911	15	19,221

Akvaplan niva

Data rapportert av